

**ULEG - Estimativa de Materias****INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUAN.
<b>I</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.1	Condutele multpla saidas aluminio	pc	76
1.2	Cruzeta de Eletrocalha 150x50	pc	1
1.3	T de Eletrocalha 150x50	pc	2
1.4	Curva roscável macho - Rígido	pc	49
1.5	Eletroduto PVC rígido TETO	m	150
1.6	Eletroduto Flexível - Parede	m	60
1.7	Eletroduto PVC rígido TETO	m	6
1.8	Eletrocalha 150x50	m	60
1.9	Luva roscável - Rígido	pc	98
1.10	Quadro Geral de luz e força (48 módulos) Barramento 175A	pc	1
1.11	Tomada 130cm	pc	150
1.12	Caixa 2x4	pc	9
1.13	Interruptor duplo	pc	9
1.14	Caixa 4x4 para tomada trifasica	pc	4
1.15	Tomada Trifásica 4P	pc	4
<b>II</b>	<b>QUADROS</b>		
2.1	Disjuntor a seco - DIN Curva C	pc	1
2.2	Disjuntor a seco - DIN Curva C	pc	25
2.3	Disjuntor a seco - DIN Curva C	pc	4
	DPS Classe III - 45kA	pc	3
2.4	Fio cabo 750 V - PVC - Fase	m	200
2.4	Fio cabo 750 V - PVC - Fase	m	350
2.5	Fio cabo 750 V - PVC - Neutro	m	350
2.6	Fio cabo 750 V - PVC - Retorno	m	250
2.7	Fio cabo 750 V - PVC - Terra	m	350

TOTAL

OBSERVAÇÃO: RELAÇÃO DE MATERIAIS ORIENTATIVA, CABENDO AO CONSTRUTOR CONFERIR E COMPLEMENTAR. NÃO UTILIZAR ESTA PARA EXECUTAR A COMPRA DE MATERIAIS.